


příčný řez A-A



- A** – keram. krytina bobrovka dvojitá
– řídké laťování
– dřev. krov
- B** – násyp piliny, řezanka
– dvojitý záklop, krajinky přes nehraněná prkna
– vzduchová mezera mezi dřev. trámy
– dřevěné podbití
– štuková omítka na jádro a rákos
- C** – dřevěná fošnová podlaha
– dřev. polštáře do násypu
– zděná cihelná klenba
– omítka vápenná + vápenná malba

- D** – beton. mazanina kletovaná
– podsyp
– žlb. deska nebo hurdisky mezi ocelové I nosníky
– vápenná omítka + malba
- E** – dřevěná fošnová podlaha
– dřev. polštáře do podsypu
– šterkodrt ?
– rostlý terén
- E** – kamenná dlažba
– pískové lože
– rostlý terén
- G** – rostlá skála

HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský		Ing. Miroslav Chalupský <i>projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP tel.: </i>	
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský,			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup,			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC Blatná		
AKCE	<i>Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná</i>		ZAK.Č.	
			FORMÁT 2x A4	
			DATUM 04/2021	
			STUPEŇ DSPS	
OBSAH	<i>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu příčný řez A–A</i>		Měřítko 1: 75	<i>D</i>
			Č.výkr. 5	