


podélný řez B-B



- A** – keram. krytina bobrovka dvojitá
– řídké latování
– dřev. krov

B – násyp piliny, řezanka
– dvojitý záklop, krajinky přes nehraněná prkna
– vzduchová mezera mezi dřev. trámy
– dřevěné podbití
– štuková omítka na jádro a rákos

C – dřevěná fošnová podlaha
– dřev. polštáře do násypu
– zděná cihelná klenba
– omítka vápenná + vápenná malba
- D** – beton. mazanina kletovaná
– podsyp
– žlb deska mezi ocelové I nosníky
– vápenná omítka + malba

E – dřevěná fošnová podlaha
– dřev. polštáře do podsypu
– štěrkokdrt ?
– rostlý terén

F – kamenná dlažba
– pískové lože
– rostlý terén

G – rostlá skála

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| HL. INŽ. | Ing.M.Chalupský | <div>Ing. Miroslav Chalupský</div> <div>projektová, inženýrská a obchodní</div> <div>činnost, koordinátor BOZP</div> <div>tel.: 733 222 111</div> | |
| ZODP. PROJ. | Ing.M.Chalupský, | | |
| VYPRACOVAL | Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup, | | |
| INVESTOR | Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná | | |
| ST. ÚŘAD | Blatná | OBEC | Blatná |
| AKCE | <div>Dokumentace skutečného stavu objektu</div> <div>č.p. 394, Blatná</div> | | <div>ZAK.Č.</div> <div>FORMÁT 2x A4</div> <div>DATUM 04/2021</div> <div>STUPEŇ DSPS</div> |
| OBSAH | <div>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu</div> <div>podélný řez B–B</div> | | <div>Měřítko 1: 75</div> <div>Č.výkr. 6</div> <div>D</div> |